

## の再発を防止します



多気郡多気町長谷地区において、平成29年10月22日の 台風第21号豪雨により土石流が発生し、長谷公民館およ び町道等が土砂流出により被災しました。

堰堤上流域の不安定土砂等の流出や、渓流の侵食による 土砂災害から県民の皆さんの生命、財産等を保全するため 砂防事業を実施しています。 松阪建設事務所 所長 上村告

本堤 R1年度完成 高さ14.5m幅72.0m

- 〇施設効果量 土砂5,596m3 流木30m3 〇保全対象
- 人家13戸、公民館、加圧ポンプ場、町道
- 〇主な対策

砂防堰堤工(不透過型+流木止)

渓流保全工 361m (197m施工中)