

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
基盤整備				式		1		
敷地造成工				式		1		
掘削工				式		1		
掘削			土質軟岩;施工方法オープンカット;障害無し; ;施工数量1,000m3未満	m3		130		
盛土工				式		1		
路体(築堤)盛土			施工幅員4.0m以上	m3		110		
法面整形工				式		1		
法面整形(切土部)			現場制約有り;土質軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	m2		40		

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
法面整形(盛土部)			法面締固め有り;現場制約無し	m2		130			
残土処理工				式		1			
土砂等運搬			土質軟岩	m3		70			
植栽基盤工				式		1			
表土盛土工				式		1			
盛土(購入表土)				m3		50			
法面工				式		1			
植生工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
公園張芝			芝規格野芝;肥料有り	m2		160			
樹木養生工				式		1			
無機質土壌改良材			黒曜石パーライト	L		800			
有機質土壌改良材			パーク堆肥	L		800			
普通化成肥料			N:P:K = 8:8:8	kg		8			
擁壁工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り(掘削)			土質軟岩	m3		8			

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
埋戻し			土質区分土砂;土質軟岩	m3		4		
場所打擁壁工(構造物単位)				式		1		
重力式擁壁			擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格21-8-40(普通)	箇所		1		
石積工				式		1		
石積-1			雑石積の高さ550mm;石材の種類雑石;石材の規格200	箇所		1		
石積-2			雑石積の高さ790mm;石材の種類雑石;石材の規格200	m		3		
石積-3			雑石積の高さ550mm;石材の種類雑石;石材の規格200	m		2		
公園施設等撤去・移設工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
作業土工					式		1		
床掘り(掘削)			土質軟岩		m3		2		
埋戻し			土質区分土砂;土質軟岩		m3		2		
構造物取壊し工					式		1		
舗装版破碎-1			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚5cm		m2		27		
舗装版破碎-2			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚8cm		m2		140		
舗装版破碎-3			舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚18cm		m2		14		
インターロッキングブロック撤去					m2		86		

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	基盤整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
排水構造物撤去工				式		1		
U型側溝撤去-1				m		2		
蓋版更新			蓋種類グレーチング蓋	枚		1		
公園施設撤去工				式		1		
石積-1撤去				m		6		
石積-2撤去				m		20		
コンクリート縁石-1撤去				m		34		
コンクリート縁石-2撤去				m		13		

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
切石縁石撤去				m		4			
玉石縁石撤去				m		116			
ベンチ撤去				箇所		6			
手すり撤去				m		28			
掲揚ポール撤去				箇所		1			
石柵撤去-1				箇所		1			
石柵撤去-2				箇所		1			
石橋撤去				箇所		1			

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
鳥居撤去				箇所		1			
石灯籠撤去				箇所		2			
石水栓撤去				箇所		1			
景石撤去			0.2t以下	個		12			
景石撤去			0.21～0.5t以下	個		17			
景石撤去			0.51～1.0t以下	個		19			
景石撤去			1.01～2.0t以下	個		9			
移設工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	基盤整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
手水鉢移設			水栓柱新設含む	箇所		1			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		19			
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		1			
殻運搬			殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		9			
殻運搬			殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1			
現場発生品運搬			発生材種類グレーチング蓋	t		0.06			
石材殻運搬処分				m3		17			

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	植栽		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
植栽				式		1		
植栽工				式		1		
地被類植栽工				式		1		
張芝			芝の種類野芝;芝の規格ベタ張;目地無し	m2		130		
樹木養生工				式		1		
無機質土壌改良材			黒曜石パーライト	L		630		
有機質土壌改良材			パーク堆肥	L		630		
普通化成肥料			N:P:K = 8:8:8	kg		6		

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
施設整備				式		1		
給水設備工				式		1		
作業土工				式		1		
床掘り(掘削)			土質軟岩	m3		3		
砂敷き				m3		3		
水栓類取付工				式		1		
仕切弁			φ 20 × 10K	箇所		1		
給水管路工				式		1		

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
給水管			給水管の種類水道用硬質塩化ビニル管 布設;給水管の規格塩ビ管径20mm	m		20			
埋設シート				m		20			
園路広場整備工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り(掘削)			土質軟岩	m3		60			
埋戻し			土質区分土砂;土質軟岩	m3		40			
コンクリート系舗装工				式		1			
インターロッキング舗装			路盤材料の種類RC-40;インターロッキングの規格直線配置厚6cm;仕上り厚90mm	m2		66			

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
公園コンクリート舗装			路盤材料の種類RC-40;コンクリート規格21-8-40;仕上り厚70mm	m2		4			
透水性コンクリート舗装(白)			路盤材料の種類RC-40;仕上り厚60mm	m2		91			
透水性コンクリート舗装(グレー)			路盤材料の種類RC-40;仕上り厚60mm	m2		34			
石材系舗装工				式		1			
平石張舗装				m2		38			
伸縮目地			厚10mm	m		6			
砂利敷き				m2		278			
地盤安定材送料				式		1			

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
園路縁石工				式		1		
コンクリート縁石-1			ブロック規格片面歩車道境界ブロック	m		2		
コンクリート縁石-2			ブロック規格両面歩車道境界ブロック	m		4		
舗装止め-1			ブロック規格地先境界ブロック A種	m		53		
舗装止め-2			ブロック規格地先境界ブロック A種面取り	m		84		
石材縁石			石材の種類琉球石灰岩;石材の規格120×120×600	m		31		
階段工				式		1		
石材階段				箇所		1		

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
ｽﾛｰﾌﾟ					箇所		1		
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ工					式		1		
視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ			視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ種類透水性視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ;視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ規格300×300×60		個		25		
ｻｰﾋﾞｽ施設整備工					式		1		
作業土工					式		1		
床掘り(掘削)			土質軟岩		m3		0.4		
埋戻し			土質区分土砂;土質軟岩		m3		0.3		
ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工					式		1		

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	施設整備	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
ベンチ				基		5			
サイン施設工				式		1			
石碑サイン				基		1			
管理施設整備工				式		1			
作業土工				式		1			
床掘り(掘削)			土質軟岩	m3		20			
埋戻し			土質区分土砂;土質軟岩	m3		20			
柵工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	施設整備		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
転落(横断)防止柵			柵高1.2m;作業区分コンクリート建込	m		29		
コーナー加算代				箇所		1		
掲揚ポール工				式		1		
掲揚ポール			掲揚ポールの規格H=6.0m ハンドル式	基		3		
仮設工				式		1		
工事用道路工				式		1		
敷鉄板			鋼材規格各種;作業区分設置・撤去	m2		347		
敷鉄板賃料				枚		208		

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事			当初	事業区分	公園緑地整備・改修	
							工事区分	共通仮設費	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
仮設材運搬費				式		1			
準備費				式		1			
伐開・除根				式		1			
技術管理費				式		1			

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
品質管理費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
スクラップH2				式		1		
磁気探査委託				式		1		

工事数量総括表

		工事名	平和祈念公園沖縄「三重の塔」改修工事				当初	事業区分	公園緑地整備・改修
								工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格				式		1			
消費税相当額				式		1			
工事費計				式		1			